

SEZIONE Y-Y

SEZIONE X-X

SEZIONE Z-Z

TABELLA SOVRAPPOSIZIONI  
FERRI D'ARMATURA

DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE LUNGHEZZE  
DI SOVRAPPOSIZIONE DA ADOTTARE SONO LE SEGUENTI:

| diametro | lunghezza di<br>sovrapposizione cm |
|----------|------------------------------------|
| Ø 26     | 190                                |
| Ø 20     | 160                                |
| Ø 16     | 150                                |
| Ø 14     | 130                                |
| Ø 12     | 120                                |
| Ø 10     | 100                                |
| Ø 8      | 80                                 |

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO IN OPERA C35/45  
ACCIAIO ARMATURA B450C

ATTENZIONE:  
PRIMA DELLA REALIZZAZIONE  
DELLE STRUTTURE VERIFICARE  
FOROMETRIA E PASSAGGI DEGLI  
IMPIANTI TECNOLOGICI

PREDISPORRE CAVALLOTTI

- NELLA PLATEA (s = 80 cm) :

50  
75 75 Ø 16/1 mq.  
30 30

- NELLE PARETI:

var. Ø 16/1 mq.

- NELLE SOLETTE :

30  
var. 20 var. 20 Ø 16/1 mq.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO  
AREA VI - Risorse Strumentali - Uffici Tecnici  
Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA)  
Site web: [www.unisa.it](http://www.unisa.it)  
PEC: [unisa@pec.unisa.it](mailto:unisa@pec.unisa.it)  
Tel.: +39 089 966032 Fax: +39 089 966052  
C.F. 80019670855 P.IVA 00801300857

REALIZZAZIONE EDIFICIO F4  
CAMPUS UNIVERSITARIO DI FISCIANO (SA)

PROGETTO ESECUTIVO

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Progetto Architettonico                              | Arch. Rocco Petrone       |
| Struttura                                            | Arch. Vincenzo Pasillo    |
| Impianti Elettrici                                   | Ing. Antonio Cito         |
| Impianti Idraulici                                   | Ing. Roberto Campagna     |
| Impianti Meccanici                                   | Ing. Michele Petroselli   |
| Impianti Idraulici - Scarico - Antincendio           | Ing. Carmelo Montelusco   |
| Impianti Meccanici                                   | Ing. Rocco Caraglia       |
| Impianti Meccanici                                   | Ing. Giuseppe Sorrentino  |
| Rel. Del.                                            | Ing. Salvatore Ferrandino |
| Progetto di Manutenzione                             | Ing. Paolo Paolo Flaminia |
| Coordinate per la sicurezza in fase di progettazione | Ing. Alfredo Landi        |

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Di Bontà

|        |                                         |       |
|--------|-----------------------------------------|-------|
| TAVOLA | DESCRIZIONE ELABORATO                   | SCALA |
| ST04   | CARPENTERIA ED ARMATURE PRIMO IMPALCATO | 1:50  |

|         |      |                        |           |
|---------|------|------------------------|-----------|
| REV. N. | DATA | MOTIVO DELLA EMISSIONE | ELABORATO |
|         |      |                        |           |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| REP. PRATICA: | UNITA' DI VERIFICA:                   |
| DATA:         | Ing. Alfredo Landi<br>Arch. Luca Gela |